APA | BRANDS EVENTS SOLUTIONS

AUFBAUANLEITUNG

Infotower Special Olympics Swiss

Aufbauzeit	Personen	Werkzeug
ca. 3 Min.	1	Trittleiter

BAUTEILE IM LIEFERUMFANG

1x
IBC Container

2x
Seitenteile

1x Vorderseite
1x Rückseite

1x
Kopfteil

4x Schrauben
+ Schrauben-
schlüssel

1x
Schlüssel

KONTAKT

Jürgen Vater
+49 2631 389-1328
www.apa.de

1 IBC Container aufstellen und befüllen

- Stellen Sie den großen Wassercontainer (IBC-Container) auf den flachen Boden.
- Der Boden muss das Gewicht von 1,5 Tonnen aushalten.
- Füllen Sie den Tank mit 1000 Litern Wasser und Bio-Frostschutzmittel

2 Seitenwand links einsetzen

- Stecken Sie die linke Seitenwand links unten in die Führungsschiene.
- Drücken Sie die Seitenwand zum Wassercontainer
- Verbinden Sie die Seitenwand an dem Schutzgitter des Wassercontainers. Dafür werden die Alulasche rechts und links an die Seitenwand angeschraubt.
- Die Alulaschen werden am Gitter des Wassertanks eingehangen und verschraubt. Das geht alles mit der Hand oder mit dem mitgelieferten Schraubschlüssel.

3 Seitenwand rechts einsetzen



- Machen Sie das Gleiche mit der rechten Seite: Unten einhaken, andrücken und mit zwei Schrauben festmachen.

4 Oberteil einsetzen

- Nutzen Sie eine kleine Leiter (Trittleiter).
- Steigen Sie vorsichtig auf den Container.
- Setzen Sie das Dach (Oberteil) von oben auf den Turm.
- Die vier Bolzen an den Ecken müssen genau in die Pfosten einrasten.

5 Rückseite einsetzen und abschließen



- Stecken Sie die Rückseite oben ein.
- Lassen Sie die Rückseite in die Bolzen fallen.
- Schließen sie dann die Rückseite mit dem Schlüssel ab

6 Vorderseite einsetzen und abschließen



- Machen Sie die Vorderseite genauso fest wie die Rückseite: Einhaken und nach unten schieben.
- Schließen sie dann die Vorderseite mit dem Schlüssel ab

7 Turm transportieren

- Wenn die Vorderseite eine Stufe höher eingehangen wird, kann man den Turm mit einem Hubwagen oder Gabelstapler transportieren.